Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 1 Variantas

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.		vnt	36	1618.06 €	58250.16 €	70482.69 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Apštiltinimas įgilinamas 1,2 m į gruntą.	m^2	160	107.94 €	17270.4 €	20897.18 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas; 6. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 7. Dažymas.	U=0,13	m^2	124	124.08 €	15385.92 €	18616.96 €
Sienų šiltinimas							
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,18 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	U=0,11.	m^2	1295	116.5 €	150867.5 €	182549.68 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m^2	36	72.82 €	2621.52 €	3172.04 €
Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos plokštėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5 Apdailinių plokščių tvirtinimas.		m^2	119	114.01 €	13567.19 €	16416.3 €

Mūro sienų konstrukcijų stiprinimas plieniniais strypais ir apkabomis (pažeisto paviršiaus).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Fasadų įtrukusių paviršių valymas. 2. Vagų pjovimas. 3. Metalinių elementų paruošimas ir sumontavimas. 4. Vagų ir lizdų užtaisymas cementiniu skiediniu. 5. Karkaso, tinklo įrengimas tinkavimui. 6. Paviršių tinkavimas, išlyginimas.		m^2	25	232.98 €	5824.5 €	7047.65 €
Įvadinės paskirstymo spintos, sumontuotos ant išorinės pastato sienos perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kabelių atjungimas. 2. Kabelių įvado požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 3. Įvadinės paskirstymo spintos demontavimas. 4. Naujų atraminių konstrukcijų sumontavimas. 5. Įvadinės paskirstymo spintos montavimas. 6. Kabelių prijungimas paskirstymo spintoje.		vnt	3	3000 €	9000 €	10890 €
Rūsio lubų šiltinimas							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U≥0,36 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.	U=0,24	m^2	77	25.81 €	1987.37 €	2404.72 €
Stogų atnaujinimas							
Perdangų nešiltintoje pastogėje šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant praėjimo takus. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,10 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Perdangos paviršiaus paruošimas; 2. Garo izoliacijos paklojimas; 3. Šiltinamosios izoliacijos paklojimas; 4. Vėjo izoliacinių plokščių paklojimas; 5. Praėjimo takų įrengimas; 7. Ventiliacijos sutvarkymas.	U=0,08	m^2	760	32.93 €	25026.8 €	30282.43 €
Lietaus nuvedimo sistemos šlaitiniams stogams keitimas (m2 fasado ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Esamos lietaus nuvedimo sistemos nuardymas. 2.Naujos lietaus nuvedimo sistemos sumontavimas.		m^2	1295	2.49 €	3224.55 €	3901.71 €
Balkonų stogelių įrengimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio iš įstiklintos PVC konstrukcijos tvirtinimas. 2.Balkono stogelio apskardinimas.		m2	36	173.51 €	6246.36 €	7558.1 €
Šlaitinių stogų dangos keitimas, esamą dangą keičiant lakštinių medžiagų danga	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos stogo dangos ir grebėstų nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Pažeistų medinių konstrukcijų bei naujai dangai reikalingų konstrukcijų gamyba ir montavimas (mūrlotai, gegnės, stygos, statramsčiai, grebėstai, karnizai ir kita); 3. Vėjo izoliacijos įrengimas; 4. Stoglangių įrengimas; 5. Naujos stogo dangos įrengimas, aptaisant kraigus, karnizus, prieglaudas; 6. Vėjalenčių, aptvėrimų, stogo kopėčių ir kt. įrengimas; 7. Lietaus nuvedimo sistemos įrengimas; 8. Žaibolaidžių įrengimas; 9. Antenų ir kitų ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas.		m^2	890	106.3 €	94607 €	114474.47 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Stiklinama nuo turėklo viršaus.	m^2	205.49	204.58 €	42039.14 €	50867.36 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m^2. Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,6 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos tambūro durys (2 vnt.)	m^2	7	353.86 €	2477.02 €	2997.19 €

Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m^2. Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos Laiptinės durys (3vnt.). U=1.4	m^2	9	504.18 €	4537.62 €	5490.52 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais, įstatant langus sienų šiltinamajame sluoksnyje, naudojant kompozicinių profilių sistemą. Lango plotas daugiau 1,5 m^2 iki 3,0 m^2. Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kompozicinių profilių sistemos klijavimas; 2. Staktų sandūrų izoliavimas išsiplečiančiomis juostomis; 3. Langų blokų keitimas; 4. Sandūrų sandarinimas iš lauko pusės išsiplečiančiais sandarimo tarpikliais; 5. Aptaisymas PVC apdailos juosta; 6. Palangių įstatymas.	Keičiami visų butų langai ir balkono durys. Langai su varstymo funkcija, U=0,8	m^2	266.57	334.22 €	89093.03 €	107802.57 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m^2 iki 1,0 m^2. Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiami laiptinių (9 vnt) ir rūsio (2 vnt) langai. U=1.1	m^2	21	285.98 €	6005.58 €	7266.75 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Atvirų laidų, kabelių, paklotų ant sienų, perkėlimas į sumontuotus kanalus.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kanalų kabeliams montavimas. 2. Laidų kabelių perklojimas į sumontuotus kanalus.		m	50	10.79 €	539.5 €	652.8 €
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	36	120.27 €	4329.72 €	5238.96 €
Elektros instaliacijos atitraukimas, atliekant rūsio lubų šiltinimą.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių su kabeliais ir laidais atlaisvinimas. 2. Kabelių ir laidų pailginimas, sumontuojant jungiamąsias movas. 3. Apsauginių lovių kabeliams montavimas. 4. Kabelių ir laidų paklojimas į apsauginius lovius.		m^2 rūsio ploto	77	9.14 €	703.78 €	851.57 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m^2 rūsio ploto	77	17.22 €	1325.94 €	1604.39 €
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	3	1328.34 €	3985.02 €	4821.87 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	3	441.42 €	1324.26 €	1602.35 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							

Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	255	36.98 €	9429.9 €	11410.18 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	24	231.38 €	5553.12 €	6719.28 €
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	216	76.88 €	16606.08 €	20093.36 €
Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	216	32.77 €	7078.32 €	8564.77 €
Šildymo sistemos remontas							
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	42	266.79 €	11205.18 €	13558.27 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	365	27.11 €	9895.15 €	11973.13 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		kW	100	121.17 €	12117 €	14661.57 €
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 300kW iki 400kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.		kW	388	46.79 €	18154.52 €	21966.97 €
Termostatinių radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.		vnt.	119	51.79 €	6163.01 €	7457.24 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		m	756	25.7 €	19429.2 €	23509.33 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							

Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	36	118.36 €	4260.96 €	5155.76 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų šlaitinių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	4	1109.87 €	4439.48 €	5371.77 €
						Iš viso:	828331.89 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]							
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	30	77.98 €	2339.4 €	2830.67 €
Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	128	61.05 €	7814.4 €	9455.42 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		m	216	74.29 €	16046.64 €	19416.43 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	128	34.42 €	4405.76 €	5330.97 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	216	54.81 €	11838.96 €	14325.14 €
						Iš viso:	51358.63 €

Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo sesd c02 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	384579.81	232.75	203.63	29.12		
Paketo rodikliai	A	151039.49	91.41	17.32	74.09	61	54.41

Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2	Pastabos
Statybos darbai iš viso	879690.52 €	568.69 €	
Iš jų:			
Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	828331.89 €	535.49 €	
Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę	61578.34 €		
Statybos techninė priežiūra	17593.81 €		
Projekto administravimas	11417.45 €		
Iš viso:	970280.12 €	627.25 €	
Rezervas	175938.1 €		

Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	60	
Atėmus valstybės paramą	Metais	55	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	57	
Atėmus valstybės paramą	Metais	52	

Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai	Planuojamos lėšos		Pastabos
	Suma, EUR	Procentinė dalis nuo visos sumos	
Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu			
Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos	0	0	
Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	879690.52	90.66	
Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidas	90589.6	9.34	
Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0	0	
Iš viso:	970280.12	100	
Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą			
Projekto parengimo išlaidų kompensavimas	61578.34		
Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas	17593.81		
Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas	11417.45		
Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos:	276482.39		
Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms	248499.57		
Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms	27982.82		

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms EUR	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiavus numatomą rezervą Eur/m2	Didžiausia leistina mėnesio įmoka EUR	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:						
			Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur								
Gyvenamosios paskirties patalpos												
Buto/patalpos numeris: 1 5396-1000-2012:0001	Gyvenamoji (butų)	32.36	12535.47	3939.46 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1981.61 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1074.37	17549.3	5527.87	12021.43	1.55	1.86	3.13	
Buto/patalpos numeris: 2 5396-1000-2012:0006	Gyvenamoji (butų)	41.61	16118.69	5403.42 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3445.57 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1381.5	22903.61	7209.36	15694.25	1.57	1.88	3.13	
Buto/patalpos numeris: 3 5396-1000-2012:0007	Gyvenamoji (butų)	46.2	17896.74	4675.49 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2717.64 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1533.88	24106.11	7607.43	16498.68	1.49	1.79	3.13	
Buto/patalpos numeris: 4 5396-1000-2012:0029	Gyvenamoji (butų)	43.67	16916.68	4675.49 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2717.64 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1449.91	23042.08	7267.64	15774.44	1.51	1.81	3.13	
Buto/patalpos numeris: 5 5396-1000-2012:0008	Gyvenamoji (butų)	32.31	12516.1	7293.03 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2244.48 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2423.42 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1072.73	20881.86	6527.23	14354.63	1.85	2.22	3.13	
Buto/patalpos numeris: 6 5396-1000-2012:0030	Gyvenamoji (butų)	41.53	16087.7	5403.42 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3445.57 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1378.83	22869.95	7198.61	15671.34	1.57	1.88	3.13	

Buto/patalpos numeris: 7 5396-1000-2012:0005	Gyvenamoji (butų)	46.45	17993.59	7293.03 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2244.48 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2423.42 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1542.2	26828.82	8426.26	18402.56	1.65	1.98	3.13	
Buto/patalpos numeris: 8 5396-1000-2012:0009	Gyvenamoji (butų)	42.88	16610.66	7293.03 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2244.48 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2423.42 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1423.66	25327.35	7946.8	17380.55	1.69	2.03	3.13	
Buto/patalpos numeris: 9 5396-1000-2012:0031	Gyvenamoji (butų)	32.41	12554.84	7293.03 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2244.48 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2423.42 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1076.01	20923.88	6540.66	14383.22	1.85	2.22	3.13	
Buto/patalpos numeris: 10 5396-1000-2012:0028	Gyvenamoji (butų)	41.07	15909.51	5403.42 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3445.57 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1363.57	22676.5	7136.83	15539.67	1.58	1.9	3.13	
Buto/patalpos numeris: 11 5396-1000-2012:0027	Gyvenamoji (butų)	46.56	18036.2	7293.03 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2244.48 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2423.42 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1545.84	26875.07	8441.04	18434.03	1.65	1.98	3.13	

Buto/patalpos numeris: 12 5396-1000-2012:0010	Gyvenamoji (butų)	43.83	16978.66	7293.03 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2244.48 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2423.42 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1455.2	25726.89	8074.39	17652.5	1.68	2.02	3.13	
Buto/patalpos numeris: 13 5396-1000-2012:0032	Gyvenamoji (butų)	43.41	16815.97	4675.49 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2717.64 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1441.28	22932.74	7232.72	15700.02	1.51	1.81	3.13	
Buto/patalpos numeris: 14 5396-1000-2012:0011	Gyvenamoji (butų)	53.5	20724.58	8025.01 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2976.46 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2423.42 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1776.24	30525.83	9592.69	20933.14	1.63	1.96	3.13	
Buto/patalpos numeris: 15 5396-1000-2012:0012	Gyvenamoji (butų)	45.4	17586.84	4675.49 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2717.64 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1507.32	23769.65	7499.98	16269.67	1.49	1.79	3.13	
Buto/patalpos numeris: 16 5396-1000-2012:0013	Gyvenamoji (butų)	43.03	16668.76	4675.49 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2717.64 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1428.64	22772.89	7181.69	15591.2	1.51	1.81	3.13	
Buto/patalpos numeris: 17 5396-1000-2012:0014	Gyvenamoji (butų)	44.2	17121.99	7293.03 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2244.48 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2423.42 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1467.47	25882.49	8124.08	17758.41	1.67	2	3.13	

Buto/patalpos numeris: 18 5396-1000-2012:0003	Gyvenamoji (butų)	56.74	21979.68	8025.01 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2976.46 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2423.42 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1883.83	31888.52	10027.83	21860.69	1.61	1.93	3.13	
Buto/patalpos numeris: 19 5396-1000-2012:0033	Gyvenamoji (butų)	45.29	17544.23	7293.03 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2244.48 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2423.42 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1503.68	26340.94	8270.47	18070.47	1.66	1.99	3.13	
Buto/patalpos numeris: 20 5396-1000-2012:0015	Gyvenamoji (butų)	44	17044.52	7293.03 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2244.48 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2423.42 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1460.84	25798.39	8097.22	17701.17	1.68	2.02	3.13	
Buto/patalpos numeris: 21 5396-1000-2012:0016	Gyvenamoji (butų)	44.25	17141.36	7293.03 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2244.48 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2423.42 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1469.16	25903.55	8130.8	17772.75	1.67	2	3.13	
Buto/patalpos numeris: 22 5396-1000-2012:0034	Gyvenamoji (butų)	56.77	21991.3	8025.01 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2976.46 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2423.42 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1884.81	31901.12	10031.86	21869.26	1.61	1.93	3.13	

Buto/patalpos numeris: 23 5396-1000-2012:0017	Gyvenamoji (butų)	45.73	17714.68	7293.03 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2244.48 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2423.42 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1518.26	26525.97	8329.57	18196.4	1.66	1.99	3.13	
Buto/patalpos numeris: 24 5396-1000-2012:0018	Gyvenamoji (butų)	43.86	16990.29	7293.03 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2244.48 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2423.42 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1456.22	25739.54	8078.42	17661.12	1.68	2.02	3.13	
Buto/patalpos numeris: 25 5396-1000-2012:0019	Gyvenamoji (butų)	42.63	16513.81	4675.49 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2717.64 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1415.34	22604.64	7127.97	15476.67	1.51	1.81	3.13	
Buto/patalpos numeris: 26 5396-1000-2012:0035	Gyvenamoji (butų)	45.85	17761.16	4675.49 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2717.64 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1522.27	23958.92	7560.42	16398.5	1.49	1.79	3.13	
Buto/patalpos numeris: 27 5396-1000-2012:0020	Gyvenamoji (butų)	41.24	15975.36	5403.42 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3445.57 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1369.22	22748	7159.66	15588.34	1.57	1.88	3.13	
Buto/patalpos numeris: 28 5396-1000-2012:0002	Gyvenamoji (butų)	32.57	12616.82	4675.49 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2717.64 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1081.36	18373.67	5776.88	12596.79	1.61	1.93	3.13	

Buto/patalpos numeris: 29 5396-1000-2012:0021	Gyvenamoji (butų)	43.79	16963.17	7293.03 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2244.48 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2423.42 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1453.86	25710.06	8069.02	17641.04	1.68	2.02	3.13	
Buto/patalpos numeris: 30 5396-1000-2012:0036	Gyvenamoji (butų)	46.19	17892.87	7293.03 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2244.48 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2423.42 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1533.57	26719.47	8391.35	18328.12	1.65	1.98	3.13	
Buto/patalpos numeris: 31 5396-1000-2012:0022	Gyvenamoji (butų)	41.26	15983.11	5403.42 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3445.57 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1369.89	22756.42	7162.35	15594.07	1.57	1.88	3.13	
Buto/patalpos numeris: 32 5396-1000-2012:0023	Gyvenamoji (butų)	32.54	12605.2	7293.03 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2244.48 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2423.42 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1080.38	20978.61	6558.12	14420.49	1.85	2.22	3.13	
Buto/patalpos numeris: 33 5396-1000-2012:0024	Gyvenamoji (butų)	43.83	16978.66	7293.03 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2244.48 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2423.42 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1455.2	25726.89	8074.39	17652.5	1.68	2.02	3.13	

Buto/patalpos numeris: 34 5396-1000-2012:0025	Gyvenamoji (butų)	46.42	17981.97	7293.03 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2244.48 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2423.42 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1541.17	26816.17	8422.24	18393.93	1.65	1.98	3.13	
Buto/patalpos numeris: 35 5396-1000-2012:0004	Gyvenamoji (butų)	41.07	15909.51	5403.42 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3445.57 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1363.57	22676.5	7136.83	15539.67	1.58	1.9	3.13	
Buto/patalpos numeris: 36 5396-1000-2012:0026	Gyvenamoji (butų)	32.42	12558.71	7293.03 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2244.48 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2423.42 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1076.37	20928.11	6542	14386.11	1.85	2.22	3.13	
	Iš viso:	1546.87	599219.4	229113.47	51357.65	879690.52	276482.68	603207.83	58.71	70.45		

Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 2 Variantas

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.			vnt	36	1618.06 €	58250.16 €	70482.69 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Apštiltinimas įgilinamas 1,2 m į gruntą.	m²	160	107.94 €	17270.4 €	20897.18 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- U < 0,36 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.	U=0,13	m²	124	161.55 €	20032.2 €	24238.96 €
Sienų šiltinimas							
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis- mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,12 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.	U=0,11.	m²	1295	152.43 €	197396.85 €	238850.19 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m²	36	72.82 €	2621.52 €	3172.04 €
Įvadinės paskirstymo spintos, sumontuotos ant išorinės pastato sienos perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kabelių atjungimas. 2. Kabelių įvado požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 3. Įvadinės paskirstymo spintos demontavimas. 4. Naujų atraminių konstrukcijų sumontavimas. 5. Įvadinės paskirstymo spintos montavimas. 6. Kabelių prijungimas paskirstymo spintoje.		vnt	3	3000 €	9000 €	10890 €

Mūro sienų konstrukcijų stiprinimas plieniniais strypais ir apkabomis (pažeisto paviršiaus).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Fasadų įtrukusių paviršių valymas. 2. Vagų pjovimas. 3. Metalinių elementų paruošimas ir sumontavimas. 4. Vagų ir lizdų užtaisymas cementiniu skiediniu. 5. Karkaso, tinklo įrengimas tinkavimui. 6. Paviršių tinkavimas, išlyginimas.		m^2	25	232.98 €	5824.5 €	7047.65 €
Rūsio lubų šiltinimas							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U≥0,36 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.	U=0,24	m^2	77	25.81 €	1987.37 €	2404.72 €
Stogų atnaujinimas							
Perdangų nešiltintoje pastogėje šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant praėjimo takus. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,10 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Perdangos paviršiaus paruošimas; 2. Garo izoliacijos paklojimas; 3. Šiltinamosios izoliacijos paklojimas; 4. Vėjo izoliacinių plokščių paklojimas; 5. Praėjimo takų įrengimas; 7. Ventiliacijos sutvarkymas.	U=0,08	m^2	760	30.77 €	23385.2 €	28296.09 €
Lietaus nuvedimo sistemos šlaitiniams stogams keitimas (m2 fasado ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Esamos lietaus nuvedimo sistemos nuardymas. 2.Naujos lietaus nuvedimo sistemos sumontavimas.		m^2	1295	1.99 €	2577.05 €	3118.23 €
Balkonų stogelių įrengimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio iš įstiklintos PVC konstrukcijos tvirtinimas. 2.Balkono stogelio apskardinimas.		m2	36	163.69 €	5892.84 €	7130.34 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Stiklinama nuo turėklo viršaus.	m^2	324.45	204.58 €	66375.98 €	80314.94 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m^2. Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,6 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos tambūro durys (2 vnt.)	m^2	9	353.86 €	3184.74 €	3853.54 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m^2. Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos Laiptinės durys (3vnt.). U=1.4	m^2	9	504.18 €	4537.62 €	5490.52 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais, įstatant langus sienų šiltinamajame sluoksnyje, naudojant kompozicinių profilių sistemą. Lango plotas daugiau 1,5 m^2 iki 3,0 m^2. Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kompozicinių profilių sistemos klijavimas; 2. Staktų sandūrų izoliavimas išsiplečiančiomis juostomis; 3. Langų blokų keitimas; 4. Sandūrų sandarinimas iš lauko pusės išsiplečiančiais sandarimo tarpikliais; 5. Aptaisymas PVC apdailos juosta; 6. Palangių įstatymas.	Keičiami visų butų langai ir balkono durys. Langai su varstymo funkcija, U=0,8	m^2	266.57	334.22 €	89093.03 €	107802.57 €

Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m^2 iki 1,0 m^2. Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiami laiptinių (9 vnt) ir rūsio (2 vnt) langai. U=1.1	m^2	21	285.98 €	6005.58 €	7266.75 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Atvirų laidų, kabelių, paklotų ant sienų, perkėlimas į sumontuotus kanalus.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kanalų kabeliams montavimas. 2. Laidų kabelių perklojimas į sumontuotus kanalus.		m	50	10.79 €	539.5 €	652.8 €
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	36	120.27 €	4329.72 €	5238.96 €
Elektros instaliacijos atitraukimas, atliekant rūsio lubų šiltinimą.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių su kabeliais ir laidais atlaisvinimas. 2. Kabelių ir laidų pailginimas, sumontuojant jungiamąsias movas. 3. Apsauginių lovių kabeliams montavimas. 4. Kabelių ir laidų paklojimas į apsauginius lovius.		m^2 rūsio ploto	77	9.14 €	703.78 €	851.57 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m^2 rūsio ploto	77	17.22 €	1325.94 €	1604.39 €
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	3	1328.34 €	3985.02 €	4821.87 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	3	441.42 €	1324.26 €	1602.35 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	255	34.23 €	8728.65 €	10561.67 €
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	216	63.67 €	13752.72 €	16640.79 €

Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	216	19.54 €	4220.64 €	5106.97 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	24	231.38 €	5553.12 €	6719.28 €
Rankšluosčių džiovintuvų įrengimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 2. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.		vnt	36	232.9 €	8384.4 €	10145.12 €
Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		šilumos daliklis	116	141.64 €	16430.24 €	19880.59 €
Šildymo sistemos remontas							
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	42	266.79 €	11205.18 €	13558.27 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	365	27.11 €	9895.15 €	11973.13 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		kW	100	121.17 €	12117 €	14661.57 €
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 300kW iki 400kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.		kW	388	46.79 €	18154.52 €	21966.97 €
Termostatinių radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.		vnt.	119	51.79 €	6163.01 €	7457.24 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		m	756	25.7 €	19429.2 €	23509.33 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	36	118.36 €	4260.96 €	5155.76 €

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų šlaitinių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	4	1109.87 €	4439.48 €	5371.77 €
						Iš viso:	808736.81 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]							
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	30	77.98 €	2339.4 €	2830.67 €
Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	128	61.05 €	7814.4 €	9455.42 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		m	216	74.29 €	16046.64 €	19416.43 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	128	34.42 €	4405.76 €	5330.97 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	216	54.81 €	11838.96 €	14325.14 €
Kiti bendrieji statybos darbai							
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastasis remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.		m^2	59	6.58 €	388.22 €	469.75 €
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m^2	97	13.54 €	1313.38 €	1589.19 €

Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.		m^2	97	11.15 €	1081.55 €	1308.68 €
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m^2	430	11.05 €	4751.5 €	5749.32 €
						Iš viso:	60475.57 €

Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo sesd c02 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	384579.81	232.75	203.63	29.12		
Paketo rodikliai	A	122107.19	73.9	22.28	51.62	68	61.16

Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2	Pastabos
Statybos darbai iš viso	869212.38 €	561.92 €	
Iš jų:			
Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	808736.81 €	522.82 €	
Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę	60844.87 €		
Statybos techninė priežiūra	17384.25 €		
Projekto administravimas	11417.45 €		
Iš viso:	958858.95 €	561.92 €	
Rezervas	173842.48 €		

Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	47	
Atėmus valstybės paramą	Metais	29	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	44	
Atėmus valstybės paramą	Metais	26	

Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai	Planuojamos lėšos		Pastabos
	Suma, EUR	Procentinė dalis nuo visos sumos	
Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu			
Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos	0	0	
Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	0	0	
Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidas	89646.57	100	
Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0	0	
Iš viso:	89646.57	100	
Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą			
Projekto parengimo išlaidų kompensavimas	60844.87		
Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas	17384.25		
Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas	11417.45		
Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos:	275057.23		
Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms	242621.04		
Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms	32436.19		

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms EUR	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiavus numatomą rezervą Eur/m2	Didžiausia leistina mėnesio įmoka EUR	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:						
			Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur								
Gyvenamosios paskirties patalpos												
Buto/patalpos numeris: 1 5396-1000-2012:0001	Gyvenamoji (butų)	32.36	11510.04	3939.46 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1981.61 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1265.09	16714.59	5313.4	11401.19	1.47	1.76	3.96	
Buto/patalpos numeris: 2 5396-1000-2012:0006	Gyvenamoji (butų)	41.61	14800.15	5403.42 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3445.57 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1626.73	21830.3	6933.59	14896.71	1.49	1.79	3.96	
Buto/patalpos numeris: 3 5396-1000-2012:0007	Gyvenamoji (butų)	46.2	16432.75	4675.49 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2717.64 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1806.16	22914.4	7301.24	15613.16	1.41	1.69	3.96	
Buto/patalpos numeris: 4 5396-1000-2012:0029	Gyvenamoji (butų)	43.67	15532.87	4675.49 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2717.64 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1707.29	21915.65	6978.22	14937.43	1.43	1.72	3.96	
Buto/patalpos numeris: 5 5396-1000-2012:0008	Gyvenamoji (butų)	32.31	11492.26	8694.1 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2244.48 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 3824.49 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1263.15	21449.51	6733.41	14716.1	1.9	2.28	3.96	
Buto/patalpos numeris: 6 5396-1000-2012:0030	Gyvenamoji (butų)	41.53	14771.69	5403.42 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3445.57 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1623.59	21798.7	6923.37	14875.33	1.49	1.79	3.96	

Buto/patalpos numeris: 7 5396-1000-2012:0005	Gyvenamoji (butų)	46.45	16521.68	8694.1 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2244.48 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 3824.49 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1815.96	27031.74	8538.74	18493	1.66	1.99	3.96	
Buto/patalpos numeris: 8 5396-1000-2012:0009	Gyvenamoji (butų)	42.88	15251.87	8694.1 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2244.48 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 3824.49 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1676.38	25622.35	8082.94	17539.41	1.7	2.04	3.96	
Buto/patalpos numeris: 9 5396-1000-2012:0031	Gyvenamoji (butų)	32.41	11527.83	8694.1 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2244.48 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 3824.49 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1267.02	21488.95	6746.18	14742.77	1.9	2.28	3.96	
Buto/patalpos numeris: 10 5396-1000-2012:0028	Gyvenamoji (butų)	41.07	14608.08	5403.42 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3445.57 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1605.63	21617.13	6864.64	14752.49	1.5	1.8	3.96	
Buto/patalpos numeris: 11 5396-1000-2012:0027	Gyvenamoji (butų)	46.56	16560.8	8694.1 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2244.48 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 3824.49 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1820.25	27075.15	8552.78	18522.37	1.66	1.99	3.96	

Buto/patalpos numeris: 12 5396-1000-2012:0010	Gyvenamoji (butų)	43.83	15589.78	8694.1 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2244.48 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 3824.49 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1713.51	25997.39	8204.23	17793.16	1.69	2.03	3.96	
Buto/patalpos numeris: 13 5396-1000-2012:0032	Gyvenamoji (butų)	43.41	15440.39	4675.49 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2717.64 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1697.13	21813.01	6945.02	14867.99	1.43	1.72	3.96	
Buto/patalpos numeris: 14 5396-1000-2012:0011	Gyvenamoji (butų)	53.5	19029.27	9426.08 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2976.46 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 3824.49 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	2091.55	30546.9	9658.44	20888.46	1.63	1.96	3.96	
Buto/patalpos numeris: 15 5396-1000-2012:0012	Gyvenamoji (butų)	45.4	16148.2	4675.49 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2717.64 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1774.9	22598.59	7199.1	15399.49	1.41	1.69	3.96	
Buto/patalpos numeris: 16 5396-1000-2012:0013	Gyvenamoji (butų)	43.03	15305.23	4675.49 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2717.64 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1682.25	21662.97	6896.51	14766.46	1.43	1.72	3.96	
Buto/patalpos numeris: 17 5396-1000-2012:0014	Gyvenamoji (butų)	44.2	15721.38	8694.1 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2244.48 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 3824.49 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1727.97	26143.45	8251.47	17891.98	1.69	2.03	3.96	

Buto/patalpos numeris: 18 5396-1000-2012:0003	Gyvenamoji (butų)	56.74	20181.7	9426.08 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2976.46 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 3824.49 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	2218.24	31826.02	10072.11	21753.91	1.6	1.92	3.96	
Buto/patalpos numeris: 19 5396-1000-2012:0033	Gyvenamoji (butų)	45.29	16109.08	8694.1 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2244.48 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 3824.49 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1770.6	26573.78	8390.64	18183.14	1.67	2	3.96	
Buto/patalpos numeris: 20 5396-1000-2012:0015	Gyvenamoji (butų)	44	15650.24	8694.1 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2244.48 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 3824.49 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1720.17	26064.51	8225.93	17838.58	1.69	2.03	3.96	
Buto/patalpos numeris: 21 5396-1000-2012:0016	Gyvenamoji (butų)	44.25	15739.16	8694.1 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2244.48 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 3824.49 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1729.96	26163.22	8257.85	17905.37	1.69	2.03	3.96	
Buto/patalpos numeris: 22 5396-1000-2012:0034	Gyvenamoji (butų)	56.77	20192.37	9426.08 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2976.46 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 3824.49 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	2219.39	31837.84	10075.94	21761.9	1.6	1.92	3.96	

Buto/patalpos numeris: 23 5396-1000-2012:0017	Gyvenamoji (butų)	45.73	16265.58	8694.1 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2244.48 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 3824.49 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1787.78	26747.46	8446.81	18300.65	1.67	2	3.96	
Buto/patalpos numeris: 24 5396-1000-2012:0018	Gyvenamoji (butų)	43.86	15600.45	8694.1 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2244.48 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 3824.49 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1714.72	26009.27	8208.06	17801.21	1.69	2.03	3.96	
Buto/patalpos numeris: 25 5396-1000-2012:0019	Gyvenamoji (butų)	42.63	15162.95	4675.49 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2717.64 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1666.59	21505.03	6845.44	14659.59	1.43	1.72	3.96	
Buto/patalpos numeris: 26 5396-1000-2012:0035	Gyvenamoji (butų)	45.85	16308.26	4675.49 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2717.64 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1792.5	22776.25	7256.55	15519.7	1.41	1.69	3.96	
Buto/patalpos numeris: 27 5396-1000-2012:0020	Gyvenamoji (butų)	41.24	14668.54	5403.42 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3445.57 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1612.28	21684.24	6886.35	14797.89	1.5	1.8	3.96	
Buto/patalpos numeris: 28 5396-1000-2012:0002	Gyvenamoji (butų)	32.57	11584.74	4675.49 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2717.64 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1273.31	17533.54	5561.03	11972.51	1.53	1.84	3.96	

Buto/patalpos numeris: 29 5396-1000-2012:0021	Gyvenamoji (butų)	43.79	15575.55	8694.1 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2244.48 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 3824.49 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1711.94	25981.59	8199.12	17782.47	1.69	2.03	3.96	
Buto/patalpos numeris: 30 5396-1000-2012:0036	Gyvenamoji (butų)	46.19	16429.2	8694.1 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2244.48 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 3824.49 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1805.8	26929.1	8505.54	18423.56	1.66	1.99	3.96	
Buto/patalpos numeris: 31 5396-1000-2012:0022	Gyvenamoji (butų)	41.26	14675.66	5403.42 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3445.57 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1613.06	21692.14	6888.9	14803.24	1.49	1.79	3.96	
Buto/patalpos numeris: 32 5396-1000-2012:0023	Gyvenamoji (butų)	32.54	11574.07	8694.1 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2244.48 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 3824.49 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1272.16	21540.33	6762.78	14777.55	1.89	2.27	3.96	
Buto/patalpos numeris: 33 5396-1000-2012:0024	Gyvenamoji (butų)	43.83	15589.78	8694.1 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2244.48 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 3824.49 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1713.51	25997.39	8204.23	17793.16	1.69	2.03	3.96	

Buto/patalpos numeris: 34 5396-1000-2012:0025	Gyvenamoji (butų)	46.42	16511.01	8694.1 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2244.48 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 3824.49 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1814.75	27019.86	8534.91	18484.95	1.66	1.99	3.96	
Buto/patalpos numeris: 35 5396-1000-2012:0004	Gyvenamoji (butų)	41.07	14608.08	5403.42 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3445.57 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1605.63	21617.13	6864.64	14752.49	1.5	1.8	3.96	
Buto/patalpos numeris: 36 5396-1000-2012:0026	Gyvenamoji (butų)	32.42	11531.38	8694.1 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2244.48 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 667.28 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 3824.49 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1957.85	1267.45	21492.93	6747.46	14745.47	1.9	2.28	3.96	
	Iš viso:	1546.87	550202.04	258535.94	60474.4	869212.38	275057.57	594154.84	57.85	69.44		